



UWAGA:
 KONSTRUKCJA ŚCIAN ŻELBETOWYCH WŁ. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
 INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA MECHANICZNA WŁ. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI MECHANICZNEJ
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WŁ. PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 SZYBY WINDOWY WYKONAWY WŁ. ODBEDNIEGO OPRACOWANIA PO WYBRANIU PRZEZ INWESTORA PRODUCENTA WINDY.
UWAGA "A"
 2 x kratki wentylacyjne Promalux firmy Promal: 480x310mm, 4x45mm, okna kwadratowe 120mm nat. pasażowej.
UWAGA "B"
 Kratki wentylacji mechanicznej obrotowe w systemie "Ripap" lub równoważny, gr. 10mm, 1 wiersz niezależnie g. 5.0m między kratkami ok. 10 obrotów/2s, szkielet aluminiowy - kolorowy gr. 1.20mm.
UWAGA "C"
 Ścianki gr. 120mm z cegły pełnej klasy 100 używane jako obrotowa szacunku mechanicznego o odporności REI60 pomiędzy otworami szacunku z kanałem wentylacyjnym (roz. 4) o odporności REI60, nie w systemie klips z żyłką o odporności REI60 lub równoważnej.
 Pomocny parawan z partiami należy uwzględnić zgodnie z projektem instalacji przed zmianą (np. Promalux, projekt techniczny sp. A. E) 120 lub odpowiednio uszczelnienie o odporności EI 120 zgodnie z warunkami p.22.
UWAGA "D"
 Kratki wentylacji obrotowe w klasie odporności ogniowej EI 120 zgodnie z warunkami p.22.
Uwaga!
 Wszystkie przedziały przed ścianą i sztyby wykonaw zgodnie z projektem branżowymi instalacji sanitarnych, wentylacji oraz elektrycznych.

RZUT PARTERU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZED PRZEBUDOWĄ

Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m ²]	Podłoga
P.01	Klatka schodowa	20.70	Pos. ceramiczna
P.02	Korytarz	24.30	Pos. ceramiczna
P.03	Śmietnik	6.15	Pos. ceramiczna
P.04	Pom. gospodarcze	4.67	Pos. ceramiczna
P.05	W.C. damski	5.28	Pos. ceramiczna
P.06	W.C. dla os. niepełnospr.	6.15	Pos. ceramiczna
P.07	W.C. męski	6.10	Pos. ceramiczna
P.08	Pom. socjalne	7.33	Pos. ceramiczna
P.09	Lokal handlowy	548.84	szlichta betonowa
P.010	Pomieszczenie ochrony	10.01	Pos. ceramiczna
P.011	Komunikacja	39.47	Pos. ceramiczna
Pow. użytkowa razem:		679.00	

RZUT PARTERU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE

Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m ²]	Podłoga
P.01	Klatka schodowa	20.70	Pos. ceramiczna
P.02	Korytarz	24.30	Pos. ceramiczna
P.03	Śmietnik	6.15	Pos. ceramiczna
P.04	Pom. gospodarcze	4.67	Pos. ceramiczna
P.05	W.C. damski	5.28	Pos. ceramiczna
P.06	W.C. dla os. niepełnospr.	6.15	Pos. ceramiczna
P.07	W.C. męski	6.10	Pos. ceramiczna
P.08	Pom. socjalne	7.33	Pos. ceramiczna
P.09/1	Lokal handl.-usługowy	114.37	Pos. ceramiczna
P.09/2	Lokal handl.-usługowy	184.75	Pos. ceramiczna
P.09/3	Lokal handl.-usługowy	91.90	Pos. ceramiczna
P.09/4	Lokal handl.-usługowy	129.7	Pos. ceramiczna
P.09/5	Korytarz	23.20	Pos. ceramiczna
P.010	Pomieszczenie ochrony	10.01	Pos. ceramiczna
P.011	Komunikacja	39.47	Pos. ceramiczna
Pow. użytkowa razem:		674.08	

- LEGENDA:**
- ściany nowoprojektowane
 - ściany istniejące
 - istniejące skłupy żelbetowe
 - projektowany nawiew mechaniczny powietrza
 - projektowany wyciąg mechaniczny powietrza
 - lokalizacja pionów ciepłej i zimnej wody użytkowej
 - lokalizacja istniejących pionów kanalizacji sanitarnej
 - lokalizacja nowoprojektowanych grzejników
 - lokalizacja nowoprojektowanych skrzynek rozdzielczych
 - projektowane obudowy pionów wentylacji mechanicznej
 - przestrzeń wspólna, w której należy zamontować sufit podwieszony kasetonowy oraz wykonać posadzkę z płytek gres polerowany, bezługowo

INWESTYCJA: Przebudowa jednoprzestrzennego lokalu usługowego zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalno-usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi.

INWESTOR: Agencja Rewitalizacji Starówki "ARS" Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku 04-400, Pl. Stary Rynek 19

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczna Kurlikowski i Jaworski

Al. Jachowicza 17a
09-402 Płock
tel (+48 24) 269 25 75
tel/faks (+48 24) 3642064

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH
 inż. Leszek Kurlikowski, Nr upr. 396/99
 Ciechanów, dnia 15-06-2015
 Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami

(Signature)
 15.06.15